

Gerrit Duthler.

Compiègnehof 11

5627 NN Eindhoven

Offerte: 2026060231

Offertedatum: 01/06/2026

Vervaldatum: 01/07/2026

Betreft: Compleet dakrenovatie + Isoleren - Compiègnehof 11, Eindhoven

Beste Gerrit,

Hartelijk dank voor uw offerteaanvraag. Met genoegen bieden wij u hierbij, geheel vrijblijvend, onze prijsopgave aan.

Mocht u naar aanleiding van deze offerte vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard gerust contact met ons opnemen. Wij lichten alles graag nader toe.

Daarnaast willen wij u graag informeren over het subsidievoordeel op isolatiewerkzaamheden.

Bij het laten uitvoeren van isolatie kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming via de ISDE-regeling:

Kiest u voor één isolatiemaatregel, dan ontvangt u tot 15% van de isolatiekosten terug (vanaf 2026).

Laat u twee isolatiemaatregelen uitvoeren, dan bedraagt de subsidie tot 30% van de isolatiekosten.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt op uw woning:

€ 1.950,00 bij twee isolatiemaatregelen

€ 975,00 bij één isolatiemaatregel

Indien gewenst kunnen wij u volledig ondersteunen bij de subsidieaanvraag, zodat u hier zelf geen omkijken naar heeft.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

B. Albers Dakwerken

Aantal Beschrijving

Bedrag

Bedrag

excl. btw

incl. btw

Aantal	Beschrijving	Bedrag excl. btw	Bedrag incl. btw
1	Bouwkundige voorzieningen en hulpmiddelen. - Het leveren, opbouwen en demonteren van de Layher Blitz steiger constructie ten behoeve van de veilige uitvoering van de werkzaamheden. (€ 1.840,00) - Het leveren, plaatsen en inzetten van een pannenlift of kraan ten behoeve van het verticaal transport van dakmaterialen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. (€ 100,00) - Het laten plaatsen en afvoeren van een puincontainer (schoon puin), inclusief transport- en verwerkingskosten. (€ 450,00)	€ 2.390,00	€ 2.891,90
1	Het afvoeren en opruimen van overgebleven bouwafval.	€ 0,00	€ 0,00
1	Het opruimen en schoonmaken van de dakgoten.	€ 0,00	€ 0,00
1	Het Aanbrengen Van SF40BB Isolatiefolie RC 3,89 tm 4,11 60m² Het leveren en vakkundig aanbrengen van hoogwaardige SuperFOIL SF40BB isolatiefolie met een gecertificeerde isolatiewaarde van Rc 3,89 t/m 4,11 m²K/W. Deze damp-open isolatie voldoet volledig aan de gestelde eisen voor de ISDE-subsidie (meldcode KA28563). Aangezien de werkzaamheden worden uitgevoerd aan een woning ouder dan twee jaar, is op de arbeidskosten voor het aanbrengen van de isolatie het verlaagde btw-tarief van 9% van toepassing.	€ 1.600,00	€ 1.744,00
1	Het Leveren Van SF40BB Isolatiefolie RC 3,89 tm 4,11 60m² Superfoil SF40BB – Meerlaagse dakisolatie (Meldcode KA28563) De Superfoil SF40BB is een hoogwaardige, damp-open meerlaagse isolatiefolie met 19 reflecterende lagen. Deze isolatie helpt de woning warm te houden in de winter en oververhitting in de zomer te beperken, wat zorgt voor een comfortabel en energiezuinig binnenklimaat. Bij correcte montage en toepassing van de juiste luchtsponen behaalt de Superfoil SF40BB een Rc-waarde van circa 3,9 tot 4,1 m²K/W. De folie is wind- en waterdicht aan de buitenzijde en damp-open aan de binnenzijde, wat bijdraagt aan een duurzame en gezonde dakconstructie. De Superfoil SF40BB is gecertificeerd onder meldcode KA28563 en komt daardoor in aanmerking voor ISDE-subsidie van circa €16,25 per m² bij één isolatiemaatregel of €32,50 per m² bij twee of meer maatregelen.	€ 2.000,00	€ 2.420,00
1	Het leveren en aanbrengen van panlatten dienend als tengels tbv de folie 200m¹	€ 800,00	€ 968,00

Aantal	Beschrijving	Bedrag excl. btw	Bedrag incl. btw
	Het leveren en aanbrengen van gedompelde panlatten dienend als tengels over de isolatiefolie. Deze tengels creëren de noodzakelijke luchtsponw tussen de folie en de panlatten, wat essentieel is voor een optimale ventilatie en de hoogste isolatiewaarde (Rc-waarde) van uw dak.		
1	Het leveren en aanbrengen van panlatten 200m' Het leveren en aanbrengen van duurzame, gedompelde panlatten. Door de dompelbehandeling is het hout rondom beschermd tegen schimmels en bacteriën, wat een solide en betrouwbare basis vormt voor uw nieuwe dakbedekking.	€ 1.100,00	€ 1.331,00
1	Het leveren en aanbrengen van ruitersleunen 10 Stuks. Ruitersleunen worden geplaatst om de nokconstructie te ondersteunen en zorgen voor een stabiele en duurzame dakopbouw.	€ 200,00	€ 242,00
1	Het leveren en aanbrengen van een ruiters balk voor de nok m' Het leveren en aanbrengen van gedompelde vuren ruiters. Deze vormen de stevige, horizontale basis voor de montage van de ondervorst en de nokvorsten.	€ 200,00	€ 242,00
1	Het leveren en aanbrengen van ondervorst voor over de nokbalk 7m' De ondervorst beschermt de nokconstructie tegen inwatering en zorgt tegelijkertijd voor een goede ventilatie van het dak.	€ 250,00	€ 302,50
1	Leveren en aanbrengen van sneldekker pan Antraciet 60m² Het leveren en vakkundig monteren van hoogwaardige betonpannen van het type Sneldek. Deze dakpan is dankzij zijn karakteristieke symmetrische vorm en dubbele zijsluiting een van de meest populaire en betrouwbare keuzes voor hellende daken. De pannen zijn vervaardigd uit een uiterst sterke betonmassa en afgewerkt met een speciale, slijtvaste beschermlaag. Deze coating zorgt voor een diepe kleurvastheid en biedt een uitstekende weerstand tegen wisselende weersomstandigheden, UV-straling en de aanhechting van algen en mos. Door de grote maatvoering en de nauwkeurige passing ontstaat een rustig en strak dakbeeld met een gegarandeerde waterdichtheid. Uw dak krijgt hiermee een vernieuwde, verzorgde uitstraling die de waarde van uw woning voor de lange termijn behoudt.	€ 1.800,00	€ 2.178,00
1	Het leveren en aanbrengen van circa linkse gevelpannen.	€ 300,00	€ 363,00

Aantal	Beschrijving	Bedrag excl. btw	Bedrag incl. btw
	Het leveren en aanbrengen van gevelpannen voor een nette en waterdichte afwerking van de dakranden.		
1	Het leveren en aanbrengen van circa rechtse gevelpannen. Het leveren en aanbrengen van gevelpannen voor een nette en waterdichte afwerking van de dakranden.	€ 300,00	€ 363,00
1	Leveren en Aanbrengen van Nelskamp Halfronde vorst Antraciet. (21 Stuks) Halfronde Vorsten: De perfecte afwerking Maak uw dak compleet met keramische halfronde vorsten. Deze zorgen voor een waterdichte afsluiting van de nok en geven uw woning een klassieke, verzorgde uitstraling. Wind- en waterdicht: Optimale bescherming van de nok tegen alle weersomstandigheden. Stormvaste montage: Voorzien van RVS-vorstklemmen voor maximale zekerheid. Naadloze aansluiting: Kleur en materiaal sluiten perfect aan op uw dakpannen. Onderhoudsvrij: Extreem duurzaam en bestand tegen mos en algen	€ 700,00	€ 847,00
1	Het leveren en aanbrengen van gootbeugels. Gootbeugels worden gebruikt om de dakgoot stevig aan de dakrand te bevestigen en zorgen voor een juiste afschot richting de regenafvoer.	€ 400,00	€ 484,00
1	Het leveren en aanbrengen van circa 14 m' zinken bakgoot b37. Een zinken bakgoot vangt het regenwater van het dak op en voert dit gecontroleerd af naar de regenpijpen. Zink is duurzaam, onderhoudsarm en heeft een lange levensduur.	€ 1.200,00	€ 1.452,00
1	Het leveren en aanbrengen van panhaken. RVS panhaken voor een stormvaste verankering van de dakpannen. Deze hoogwaardige haken voorkomen het opwaaien of verschuiven van de pannen bij zware windstoten en storm. Hiermee voldoet uw dak aan de huidige bouwbesluit-eisen (NEN 6707) voor windbelasting.	€ 300,00	€ 363,00
1	stelpost Dakdoorvoer (rookgasafvoer) : als cv dient vervangen te worden kost dit : 400ex btw dit word door een extern bedrijf gedaan.	€ 0,00	€ 0,00
1	Stelpost : kunstlood vernieuwen bij dakkapel.	€ 0,00	€ 0,00

Aantal	Beschrijving	Bedrag excl. btw	Bedrag incl. btw
	Mocht het lood niet goed en degelijk los komen dient dit herstelt te worden zoals besproken hier zit een prijs aan van 700 euro ex btw per dakkapel.		
1	Stelpost : Regenpijpen zink. Mocht u uiteindelijk de regenpijpen willen vervangen kan ik dit aanbieden voor 1400 ex btw.	€ 0,00	€ 0,00
		Totaalbedrag excl. btw	€ 13.540,00
		Btw hoog (21.0%)	€ 2.507,40
		Btw laag (9.0%)	€ 144,00
		Totaalbedrag incl. btw	€ 16.191,40

Zodra wij de offerte ondertekende terug hebben ontvangen worden de werkzaamheden ingepland in onze agenda. Ik hoor graag welke datum u schikt voor de werkzaamheden, dan kunnen wij een plekje voor u reserveren in de planning.

10 jaar Garantie, bijgeleverd garantie certificaat.

Deze offerte is geldig tot 01/07/2026, indien je akkoord gaat met deze offerte kun je deze getekend terugsturen.



Voor akkoord:

Naam: Bram Albers

Bedrijf: B. Albers Dakwerken

Datum: 01/06/2026

Plaats: Helmond

Handtekening:

Naam: _____

Datum: _____

Plaats: _____

Handtekening: _____